

Datum: 26.06.2017
 Številka: 956-1/2017 -10

PONUDBENI PREDRAČUN ZA EKONSTRUKCIJO LOKALNE CESTE LC VOSEK - JARENINA - ŠENTILJ

PREDEDELA:

Z. št.	Opis del	Enota	Cena na enoto	količina	ponudbena cena
1.	Količba elementov trase ceste, označitev profilov ter vzdrževanje količbenih podatkov tekom gradnje (140 profilov)	m ¹	0,00 €	2.786,00	0,00 €
2.	Označitev gradbišča z gradbiščno tablo	kos.	0,00 €	1,00	0,00 €
3.	Zavarovanje gradbišča s prometno signalizacijo, gradbenih jam z zaščitnimi ograjami v času gradnje	kompl.	0,00 €	1,00	0,00 €
4.	Freziranje obstoječega asfalta debeljine 6 do 8 cm. Drobljeni asfalt ostane na licu mesta	m ²	0,00 €	114,00	0,00 €
5.	Rezanje (reskanje) asfalta na priklopih stari - novi asfalt	m ¹	0,00 €	28,00	0,00 €
6.	Rušenje asfaltnih robnikov - obstoječih asfaltnih robnikov dim. 12/10 cm. Ruševine ostanejo na cestišču	m ¹	0,00 €	960,00	0,00 €
7.	Rušenje raznih betonskih konstrukcijskih elementov, nakladanje in odvoz v trajni depo (prepusti, jaški, glave in podobno)	m ³	0,00 €	36,00	0,00 €
8.	Posek grmovja in debel deb. do 15 cm, redko poraslo, nakladanje in odvoz odrezlin v trajni depo	m ²	0,00 €	250,00	0,00 €
9.	Posek dreves preseka debla do 50 cm, z razžaganjem na komercialne kose. Ruvanje panjev. Panje se deponira v trajni deponiji. Lesni asortima se deponira lastniku parcele.	kos.	0,00 €	1,00	0,00 €

10.	Čiščenje po končani gradnji gradbiščnih površin, nakladanje in odvoz preostalega gradbenega materiala v trajni depo	kos.	0,00 €	1,00	0,00 €
11.	Pomoč pri zavarovanju komunalnih, energetskih in drugih infrastrukturnih objektov v območju trase ceste. Rovokopač	ur	0,00 €	10,00	0,00 €
12.	Pomoč pri zavarovanju komunalnih, energetskih in drugih infrastrukturnih objektov v območju trase ceste. Kamion do 15 ton	ur	0,00 €	10,00	0,00 €
13.	Pomoč pri zavarovanju komunalnih, energetskih in drugih infrastrukturnih objektov v območju trase ceste. Delavci	ur	0,00 €	20,00	0,00 €
14.	Zaradi gradbenih posegov izdelava začasnih prehodov do objektov in obdelovalnih površin	kos.	0,00 €	18,00	0,00 €
SKUPAJ:					0,00 €

ZEMELJSKA DELA:

15.	Odriv robov ob obstoječem asfaltnem vozišču, nakladanje in odvoz materiala v trajni depo	m ¹	0,00 €	5.572,00	0,00 €
16.	Odkop humosa v raščeni deb. 10 cm do 20 cm z odvozom na gradbiščno skladišče na razdaljo do 1 km.	m ³	0,00 €	490,00	0,00 €
17.	Izkop v zemljini III.-IV kategorije - odkop robov starega vozišča v deb. 20 cm, nakladanje in odvoz vzdolž gradbišča v zasipe	m ³	0,00 €	425,00	0,00 €
18.	Odkop zemljine III. kategorije z nakladanjem in odvozom v zasipe ali na depo gradbiščnega skladišča na razdaljo do 5 km.	m ³	0,00 €	1.720,00	0,00 €
19.	Izkop za prepuste - rovovski izkop globine do 1,2 m in širine do 0,8 m z nakladanjem in odvozom v zasipe ob trasi ceste	m ³	0,00 €	32,00	0,00 €
20.	Zasip prepust - zasip kanalskega rova z drobljencem 0/32 z zgoščevanjem zasipa	m ²	0,00 €	22,00	0,00 €

21.	Planum SU - planiranje in valjanje planuma. Zgoščenost Ev2 >20 MN/m ² (razširitve in pete)	m ²	0,00 €	1.200,00	0,00 €
22.	Nasipi - vgrajevanje izkopnega materiala starega vozišča v pete cestišča in na priključkih. Ev2 >40 MN/m ²	m ³	0,00 €	420,00	0,00 €
23.	Nasipi - dobava in vgradnja nasipnega materiala drobljenec (prodec). Zgoščenost Ev2 >40 MN/m ² .	m ³	0,00 €	670,00	0,00 €
24.	Zasip depresij ob cestišču z deponiranim izkopnim materialom ter planiranje površin	m ³	0,00 €	850,00	0,00 €
25.	Humosiranje brežin. Nakladanje, odvoz in razprostiranje humosa v deb. 10 cm ter zasejanje travnega semena. in brežin z nakladanjem,	m ²	0,00 €	6.300,00	0,00 €
	SKUPAJ :				0,00 €

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

26.	Tampon - nabava in dovoz tamponskega materiala drobljenca D-32 mm kot dodatek za stabilizacijo 30 cm debele grede.	m ³	0,00 €	2.560,00	0,00 €
27.	Cementna stabilizacija ZNS (mešanica razrahljanega obstoječega ZNS agregata D-32 mm, cementnega veziva in vode) system TERRA-MIX " <u>ali enakovredni</u> " (PRILOGA: pojasnitev k PD in PI-ING BIRO)	m ²	0,00 €	17.200,00	0,00 €
28.	Fina izravnava - grederska fina izravnava planuma ZNS stabilizirane grede, profiliranje	m ²	0,00 €	17.200,00	0,00 €
29.	Asfaltni stiki - čiščenje in obdelava stikov z vezivom med starim in novim asfaltnim voziščem	m ¹	0,00 €	48,00	0,00 €
30.	Asfaltno vozišče - obava in vgradnja AC 16 surf B70/100 (A3, Z3), v debelini sloja 7 cm.	m ²	0,00 €	13.200,00	0,00 €
31.	Bankine - dobava in vgradnja drobljenca D-16 z dodatkom 15 - 20 % zemljine iz izkopov. Oblikovanje prečnega naklona in valjanje bankin v širini 75 cm.	m ¹	0,00 €	3.300,00	0,00 €

32.	Berma - dosip in profiliranje berme ob asfaltni muldi v širini 25 cm z humosom in posejanje travnega semena	m ¹	0,00 €	2.360,00	0,00 €
33.	Bet. robnik - dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25 cm po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte	m ¹	0,00 €	6,00	0,00 €
SKUPAJ :					0,00 €

ODVODNJAVANJE:

34.	Drenaže - izdelava plitve cestne drenaže dn 100 mm po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	m ¹	0,00 €	1.822,00	0,00 €
35.	Drenaže DKC - 200 - dobava in vgradnja drenažno kanalske cevi SN8, dn 200 mm, perforacija cevi 220 ⁰ po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	m ¹	0,00 €	275,00	0,00 €
36.	Prepust ϕ 60 cm - dobava in vgradnja betonskih cevi, izvedba po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	m ¹	0,00 €	60,00	0,00 €
37.	Prepust ϕ 40 cm - dobava in vgradnja betonskih cevi, izvedba po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	m ¹	0,00 €	38,00	0,00 €
38.	Kamnito - zidane glave k prepustom za izdelavo odtočne kadunje, izdelava po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	kos	0,00 €	5,00	0,00 €
39.	Kamnito zidane obloge odvodne kadunje v jarku po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	m ²	0,00 €	50,00	0,00 €
40.	Vtočni jašek ϕ 80 cm - izdelava vtočnega jaška globine do 1,5m po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	kos	0,00 €	5,00	0,00 €
41.	Vtočni jašek ϕ 60 cm - izdelava vtočnega jaška globine do 1,5m po detajlu. Vključuje vsa dela, materiale in Transporte.	kos	0,00 €	23,00	0,00 €

42.	Mreža ϕ 785/610 dobava in namestitvev ltž mreže ϕ 785/610, D-400 kN. Vključuje vsa dela, materiale in transporte.	kos	0,00 €	21,00	0,00 €
43.	Mreža 500/500 - dobava in namestitvev ltž mreže 500/500 mm, D-400 kN. Vključuje vsa dela, materiale in transporte.	kos	0,00 €	1,00	0,00 €
44.	Bet. pokrov ϕ 80 - dobava in namestitvev betonskih pokrovov ϕ 80 cm. Vključuje vsa dela, materiale in transporte.	kos	0,00 €	5,00	0,00 €
45.	Bet. pokrov ϕ 60 - dobava in namestitvev betonskih pokrovov ϕ 60 cm. Vključuje vsa dela, materiale in transporte.	kos	0,00 €	2,00	0,00 €
46.	Asfaltna mulda - dobava in vgrajevanje asfalta AC 16 surf B70/100 A3, Z3 v debeljini 7 cm, širine 50 cm, globine 3-5 cm. Vključno s pripravo podlage.	m ¹	0,00 €	2.360,00	0,00 €
47.	Asfaltna mulda - dobava in vgrajevanje asfalta AC 16 surf B70/100 A3, Z3 v debeljini 7 cm, širine 100 cm, globine 3-5 cm. Vključno s pripravo podlage.	m ¹	0,00 €	62,00	0,00 €
48.	Jarki - izkop in profil. kadunjskega jarka globine 30 cm.	m ¹	0,00 €	688,00	0,00 €
49.	Čiščenje jarkov - čiščenje obstoječih jarkov	m ¹	0,00 €	330,00	0,00 €
50.	Čiščenje prepustov - čiščenje obstoječih prepustov ϕ 60 in ϕ 40 cm.	m ¹	0,00 €	160,00	0,00 €
51.	Linijski požiralnik - izdelava linijskega požiralnika tip ACO monoblock RD 100V. Vključuje vsa dela, materiale in transporte.	m ¹	0,00 €	8,00	0,00 €
52.	Kamniti zidec - izdelava težnostnega kamnitega zidu iz lomljenca v betonu (1/3 betona	m ¹	0,00 €	22,00	0,00 €
SKUPAJ :					0,00 €

OPREMA CESTE:

	Prometni znaki - dobava in montaža prometnih znakov na stebričku, trikotne, krožne ali prizmatične oblike. Vključno s stebrom in temeljenjem. V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prom. Opremi cest				
53.	Prometni znak - odstranitev na enem drogu in deponiranje ob trasi.	kos	0,00 €	1,00	0,00 €
54.	Odstranitev obst. prometnih znakov 2/1 in ponovna postavitvev.	kos	0,00 €	10,00	0,00 €
55.	Dobava in postavitvev prometnih znakov 1/1.	kos	0,00 €	7,00	0,00 €
56.	Prometni znaki - dobava in montaža na obstoječi drog.	kos	0,00 €	9,00	0,00 €
57.	JVO - dobava in namestitvev pocinkane varnostne odbojne ograje	m1	0,00 €	72,00	0,00 €
SKUPAJ:					0,00 €

TUJE IN INŽENIRSKÉ STORITVE:

58.	IzN - izdelava izvedbenega načrta izvedenih del - zgrajenega objekta (2.786 m).	kos.	0,00 €	1,00	0,00 €
59.	BCP - Izdelava evidenc - banke cestnih podatkov	kos.	0,00 €	1,00	0,00 €
60.	Projektantski nadzor, sodelovanje pri pregledu investicijskih vzdrževalnih del	ur	0,00 €	25,00	0,00 €
SKUPAJ:					0,00 €

Z. št.	Opis del	ponudbena cena		
1.	PREDELA			0,00 €
2.	ZEMELJSKA DELA			0,00 €
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE			0,00 €
4.	ODVODNJAVANJE			0,00 €
5.	OPREMA CESTE			0,00 €
6.	TUJE STORITVE			0,00 €
SKUPAJ:				0,00 €
	DDV 22%			0,00 €
SKUPAJ:		0,00 €	0,22	0,00 €
				0,00 €

POTRJUJEM GORNJI POPIS
 OBČINA PESNICA
 ŽUPAN:
 Venc̄eslav SENEKOVIČ, dipl. inž.

